


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- เจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สถานที่ก่อสร้าง อ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ราคาค่าต้นทุนงานปรับปรุงห้องน้ำ	2,384,332	2,384,332	
2	ค่าดำเนินการ 7%	166,903	166,903	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		2,551,235	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)		2,551,235	**

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
( นายอศิสร แสงวิจิตร )

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายปิยะพงษ์ วงศ์มนโนพพิช )

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวถลันนันทน์ สิวเหลือง )

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ประมาณราคาต่อสร้าง

ประมาณการ โดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุงานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7		รวม	-	-	-	-	2,231,532	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม	-	-	-	-	112,800	
3	หมวดงานอื่นๆ		รวม	-	-	-	-	40,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									2,384,332.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวพรทิพย์ พวงรอด  
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ



2/สมรส

๑๑ -



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการเกษตร

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 3/10

สถานที่ก่อสร้าง ด.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาโครงสร้าง

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานคอกบต่งผิวพื้น - ปรับระดับ แล้วไปบกระบ้องก่า โดยใช้กระบ้องชรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวค้ำน	214	ตร.ม.	250.00	53,500.00	198.00	42,372.00	95,872.00	
	รวมข้อ 1.1 งานคอกบต่งผิวพื้น							95,872.00	
1.2	งานคอกบต่งคผนัง - คผนังกรกระบ้องชรามิกปิดทับคผนังเดิม โดยใช้กระบ้องชรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม. - คผนังห้องน้ำดีเบ้จรูป	482	ตร.ม.	240.00	115,680.00	160.00	77,120.00	192,800.00	งานถูกต่อง
	ขนาด 0.30x0.30 ม.	14	ตร.ม.	410.00	5,740.00	362.00	5,068.00	10,808.00	ทำ
	- คผนังห้องน้ำดีเบ้จรูป	59	ห้อง	10,000.00	590,000.00	500.00	29,500.00	619,500.00	ทำ
	รวมข้อ 1.2 งานคอกบต่งคผนัง							823,108.00	ทำ
1.3	งานประตู+หน้าต่าง - ประตูบานเลื่อน ขนาดบาน 1.00x1.90 ม.	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	500.00	500.00	14,500.00	
							ชดชกไป	14,500.00	



Signature and stamp of the official responsible for the estimate.

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/10

สถานที่ก่อสร้าง ณ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาโครงสร้าง

ประมาณการ โดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาดบาน 0.90x2.00 ม.	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	500.00	5,000.00	14,500.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC. ขนาดบาน 0.70x2.00 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งหน้าห้องซาร์ป)	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	500.00	2,500.00	16,500.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.49x5.00 ม.	5	ชุด	28,500.00	142,500.00	500.00	2,500.00	145,000.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.49x2.80 ม.	10	ชุด	22,000.00	220,000.00	500.00	5,000.00	225,000.00	
	- ช่อง Grill อลูมิเนียมระบายอากาศ ขนาด 0.40x0.81 ม.	10	ชุด	3,500.00	35,000.00	200.00	2,000.00	37,000.00	
	รวมข้อ 1.3 งานประตู่+หน้าต่าง							488,000.00	ในภาคต่อ
1.4	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	59	ชุด	5,500.00	324,500.00	400.00	23,600.00	348,100.00	(บางส่วนพร้อม- พ่วงรถ)
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังก้นเตอร์ รวมน้ำทิ้ง	40	ชุด	3,500.00	140,000.00	400.00	16,000.00	156,000.00	นการขงกรมพัสดุภัณฑ์
	- โถบัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว	20	ชุด	5,300.00	106,000.00	450.00	9,000.00	115,000.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	40	ชุด	750.00	30,000.00	100.00	4,000.00	34,000.00	
	- ก๊อกน้ำตั้งพื้น	10	ชุด	120.00	1,200.00	25.00	250.00	1,450.00	
	- สายชำระ	59	ชุด	250.00	14,750.00	35.00	2,065.00	16,815.00	
								671,365.00	



ชื่อนิติบุคคล

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานกรมชุกชีกรมเกษตร

แบบ ปร.4 แทนที่ 5/10

สถานที่ก่อสร้าง อ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาโครงสร้าง

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องยางสำเร็จรูปติดผนัง ขนาด 0.70 x 3.70 ม.	10	ชุด	3,700.00	37,000.00	450.00	4,500.00	671,365.00	
	- แผงกัน โถงสี่เหลี่ยม ตามรูปแบบ	20	ชุด	450.00	9,000.00	450.00	9,000.00	41,500.00	
	- Stop valve ขนาด Dia 1/2"	100	ชุด	80.00	8,000.00	50.00	5,000.00	18,000.00	
	- ชุดราวทรงตัวสเตนเลสห้องนั่งเล่นพักการ ตามรูปแบบ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	13,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ห้องคนพิการ	1	ชุด	500.00	500.00	25.00	25.00	3,100.00	
	- กล่องใส่สบู่หลอดติดตั้งหน้าอ่างล้างมือ	21	ชุด	275.00	5,775.00	35.00	735.00	525.00	
	รวมข้อ 1.4 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ							754,000.00	
1.5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมกันชื้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	214	ตร.ม.	205.00	43,870.00	30.00	6,420.00	50,290.00	(นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด) วิศวกรพัสดุปฏิบัติการ
	รวมข้อ 1.5 งานฝ้าเพดาน							50,290.00	
1.6	งานทาสี								
	ทาสีฝ้าเพดานภายใน อะคริลิก 100 % กันชื้น เกรดที่ 1	214	ตร.ม.	53.00	11,342.00	30.00	6,420.00	17,762.00	
								17,762.00	



Signature and stamp at the bottom left of the page.

รายงานประเมินราคาต่ำกว่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3,4,5,6,7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/10

สถานที่ก่อสร้าง อ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาโครงสร้าง

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทาสีน้ำมันทาไม้	1	ลบ.	2,500.00	2,500.00		ขุดยกมา	17,762.00	
	รวมข้อ 1,6 งานทาสี							20,262.00	

**สำเนาถูกต้อง**  
 กต  
 (นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด)  
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



8/00000  
 ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙





ประมาณราคาโครงสร้าง

ประมาณการ โดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
2.1	สวิตช์ และเต้ารับ	- สวิตช์	20	ตัว	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00		
		- เต้ารับ	40	ชุด	350.00	14,000.00	50.00	2,000.00	16,000.00		
		รวมข้อ 2.1 สวิตช์และเต้ารับ								19,400.00	
2.2	ดวงโคม ไฟฟ้าและอุปกรณ์	- ดวงโคม DOWNLIGHT สะท้อนแสงอุณหภูมิเย็นตั้งงาสีเงิน ขนาด Ø100-125 มม.	80	ชุด	450.00	36,000.00	70.00	5,600.00	41,600.00		
		- หลอด LED 12.5-13W WARM WHITE, 1,000 อุณหภูมิ ขาว E27 ส่องสี	30	ตัว	980.00	29,400.00	70.00	2,100.00	31,500.00		
		รวมข้อ 2.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								73,100.00	
2.3	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 SQ.MM.	1	เมตร	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00		
		- ท่อร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์	1	เมตร	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
									ยอดยกไป	7,500.00	

สำเนาถูกต้อง

นางวิมลพรพิชญ์ พงษ์วรยศ  
(นางสาวพรพิชญ์ พงษ์วรยศ)



Handwritten signature and name: วิมลพรพิชญ์ พงษ์วรยศ

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 2,3 สาขาไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ					ยอดรวม	7,500.00	7,500.00	

สัญญาถูกต้อง

(นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

*[Signature]*

บริษัท...

